[Nom de l'entreprise]

Adresse : [Adresse de l'entreprise]
Tél : [Téléphone]
Email : [email@entreprise.fr]
SIRET : [SIRET]
TVA : [N° de TVA]

DEVIS

N° DEV-0001
Extension en parpaings, 20 m²
Date : 07/11/2026
Valable jusqu'au : 07/12/2026

DESTINATAIRE

[Nom du client]

Adresse : [Adresse du client]

Description	Qté	Unité	Prix unit. HT	Total HT
Terrassement, fondations et dalle				
Terrassement et évacuation des terres	8	m³	48,00 €	384,00 €
Fondations superficielles	18	ml	130,00 €	2 340,00 €
Dalle béton armé	20	m²	130,00 €	2 600,00 €
Drainage périphérique et regards	1	forfait	1 176,00 €	1 176,00 €
			Sous-total HT Terrassement, fondations et dalle	**6 500,00 €**
Murs				
Murs en parpaings (18 m de périmètre, 2,5 m de haut)	45	m²	140,00 €	6 300,00 €
Chaînages, poteaux et linteaux	1	forfait	3 200,00 €	3 200,00 €
Ouverture dans le mur existant et raccordement	1	forfait	1 500,00 €	1 500,00 €
			Sous-total HT Murs	**11 000,00 €**
Charpente et couverture				
Charpente traditionnelle	24	m²	120,00 €	2 880,00 €
Couverture en tuiles terre cuite	24	m²	150,00 €	3 600,00 €
Gouttières en zinc (2 côtés)	10	ml	55,00 €	550,00 €

Solins et rives de toit en zinc	10	ml	55,00 €	550,00 €
Isolation des combles et plafond en plaques de plâtre	20	m²	96,00 €	1 920,00 €
		Sous-total HT Charpente et couverture		**9 500,00 €**
Menuiseries extérieures et enduit				
Baie vitrée aluminium	1	u	1 900,00 €	1 900,00 €
Fenêtres PVC double vitrage	2	u	800,00 €	1 600,00 €
Porte de liaison avec la maison	1	u	400,00 €	400,00 €
Enduit de façade, fourni et posé (ouvertures déduites)	40	m²	100,00 €	4 000,00 €
Nettoyage de fin de chantier	20	m²	5,00 €	100,00 €
		Sous-total HT Menuiseries extérieures et enduit		**8 000,00 €**

Sous-total HT	35 000,00 €
TVA (20%)	7 000,00 €
Total TTC	**42 000,00 €**
Acompte (20%)	8 400,00 €
Solde restant	33 600,00 €

NOTES / CONDITIONS

Devis gratuit, valable 30 jours. Début : [date]. Déchets : [modalités, collecte, coût]. Assurance : attestation jointe.